

fibo intercon **- en international aktør**

Mange års erfaring i branchen har gjort fibo intercon til en førende leverandør til den globale betonindustri.

Vi producerer og leverer såvel mobile, semimobile og stationære blandede anlæg som maskinudstyr og komplette produk-

tionsanlæg. Alle vores produkter er fremstillet ved hjælp af de nyeste teknologier og metoder for at sikre vores kunder den højeste kvalitet, produktivitet og pålidelighed.



fibo intercon

Mobile, semimobile og
specialudviklede blandede anlæg



fibo intercon a/s

Herningvej 4
DK-6920 Videbæk
Telefon: +45 97 17 16 66
Fax: +45 97 17 11 75

info@fibointercon.com
www.fibointercon.com

Standard blandeanlæg

M2200

Mobilt blandeanlæg monteret på en fælles 3-akslet bogie med drejbar 1-akslet forhjul.

Tvangsblander, 2 integrerede dobbeltsiloer for 2 x 2 typer tilslag, 2 x 2 separate fødebånd, vandtilførsel, vejeceller, udstyr for dosering samt kontrolenhed med blandecomputer.



Kapacitet: 25-45 m³/time
Volumen: 2200 l (brutto)
1500 l (netto)

Vandtank: 500 l
Vejeceller: 3 x 5000 kg

B1200

Mobilt blandeanlæg monteret på en fælles 2-akslet bogie med tvangsblander, integreret dobbeltsilo for 2 typer tilslag, 2 separate fødebånd, vandtilførsel, vejeceller, udstyr for dosering samt kontrolenhed med blandecomputer.



Kapacitet: 10-16 m³/time
Volumen: 1200 l (brutto)
800 l (netto)

Vandtank: 250 l
Vejeceller: 3 x 2000 kg

C1200

Semimobilt blandeanlæg monteret på en fælles containerramme med tvangsblander, integreret dobbeltsilo for 2 typer tilslag, 2 separate fødebånd, vandtilførsel, vejeceller, udstyr for dosering samt kontrolenhed med blandecomputer.



Kapacitet: 10-16 m³/time
Volumen: 1200 l (brutto)
800 l (netto)

Vandtank: 350 l
Vejeceller: 3 x 2000 kg

Et udvalg af vores specialanlæg



Kapacitet: 20-30 m³/time
Volumen: 1800 l (brutto)
1200 l (netto)

Vandtank: 1500 l
Vejeceller: 3 x 5000 kg

Vinteranlæg

Semimobilt blandeanlæg til ekstremt vintervej.

Monteret på en fælles stålramme, tvangsblander, 2 integrerede siloer hver for en type tilslag og hver med separat fødebånd. Vandtilførsel, vejeceller, udstyr for dosering samt kontrolenhed med blandecomputer. Integreret kabine for driftsovervågning. Fuldisoleret produktionsanlæg og kabine.



Kapacitet: 25-60 m³/time
Volumen: 2200 l (brutto)
1450 l (netto)

Vandtank: 750 l
Vejeceller: 3 x 5000 kg

T2200

Mobilt blandeanlæg monteret på en fælles 2-akslet, 13,6 m nedbygget trailer.

Tvangsblander, 2 integrerede dobbeltsiloer for 2 x 2 typer tilslag, 2 x 2 separate fødebånd, vandtilførsel, vejeceller, udstyr for dosering samt kontrolenhed med blandecomputer. Integreret silo med snekke for forvejning af cement. Kabine for driftsovervågning.



Lerblender

Kompakt mobilt anlæg, der er udviklet til at genbruge op mod 70 % af det opgravede materiale fra udgravninger.

Anlægget knuser, finder og blander det opgravede materiale, hvorefter det pumpes tilbage i udgravningen. Slutproduktet er et selvnivellerende materiale, der kan graves op igen efter behov.

Omkostninger til transport og indkøb af nye materialer reduceres til et minimum, og udgravningens bredde og dermed volumen af opgravet materiale kan også reduceres.